

موضوع قرارداد:

عملیات کامل باطله برداری و استخراج معدن سنگ آهن سرویان دلیجان

شماره قرارداد: 104-21

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

پیمانکار:

بسمه تعالی

این قرارداد براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و مصوبات کمیسیون معاملات و متعاقبا هیات مدیره کارفرما در تاریخ در شهر اصفهان مابین شرکت تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه به شماره ثبت ۴۶۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵ و آدرس اصفهان، خیابان شهید قدوسی (آپادانا اول)، جنب بیمه پاسارگاد، پلاک ۲۱۹، به نمایندگی و امضا مجاز آقایان یونس محمدی (رئیس هیات مدیره) و علیرضا مس فروش مشهد (عضوهیئت مدیره) که در این قرارداد منبعت کارفرما نامیده می شوند از یک طرف و شرکت به نمایندگی و امضا مجاز اسناد تعهدآور آقای / خانم (عنوان صاحب امضا) براساس آخرین تغییرات روزنامه رسمی به شماره مورخ که در این قرارداد منبعت پیمانکار نامیده می شوند (مطابق مستندات قانونی به شرح پیوست قرارداد) از طرف دیگر با شرایط زیر منعقد و مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع و لازم الاجرا است:

ماده ۱ – موضوع قرارداد

این قرارداد عبارت است از :

- ۱- عملیات برداشت ۶۰۰,۰۰۰ (ششصد هزار) متر مکعب باطله و استخراج ۲۰۰,۰۰۰ (دویست هزار) تن سنگ آهن در طی دوره قرارداد شامل: حفاری، تأمین، حمل، خرید و بکارگیری مواد ناریه (و در صورت لزوم، انبارش)، خرج گذاری و آتشباری، بلدوزر کاری، لق گیری، بارگیری، حمل تا دپوی محصول و باطله، دپوسازی در نقاط تعیین شده در مجاورت سنگ شکن، تسطیح دپوها و احداث مسیرهای دسترسی به جبهه کاری مطابق طرح استخراج علاوه بر مسیرهای موجود، تعمیر و نگهداری تمامی جاده های موجود در محدوده معدن سنگ آهن سرویان واقع در شهرستان دلیجان واقع در استان مرکزی، دارای پروانه بهره برداری معتبر در مدت قرارداد به شماره ۱۳۱۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۴، مطابق طرح استخراجی ابلاغی از سوی کارفرما و یا دستگاه نظارت.
- ۲- در صورت ابلاغ کارفرما، پیمانکار مکلف به تأمین ماشین آلات مورد نیاز جهت عملیات خوراک دهی واحد سنگ شکن و دانه بندی موجود در محل معدن مستقر می باشد جهت انجام: شارژ ماده معدنی به سنگ شکن و سیلوی زمینی و فیدر سپراتورها، تخلیه زیر کلیه نواریهای نقاله، جمع آوری و بارگیری ماده معدنی و باطله های ناشی از عملیات معدنکاری در محدوده معدن و خط خردایش، بارگیری و حمل محصول و باطله خط دانه بندی تا محل دپوی تعیین شده توسط کارفرما (دستگاه نظارت)، بارگیری محصول در کامیون ها،

هرگونه جابجایی تجهیزات خط دانه بندی در زمان دمونتاز و تعمیرات می باشد. ماشین آلات مورد نیاز طبق جدول شماره ۱ ماده شماره ۴ قرارداد در ردیف های ستاره دار(**) آورده شده است.

۳- انجام سایر فعالیت های مورد نیاز ابلاغی، علاوه بر بندهای یک و دو فوق الذکر از قبیل: تسطیح جاده دسترسی معدن تا جاده آسفالت اصلی، هرگونه بارگیری و حمل در محدوده معدن خارج از ردیف های ۱ و ۲ جدول شماره ۱، بارگیری و شارژ مجدد دیوهای باطله و سنگ آهن موجود در معدن.

تبصره ۱- احجام ذکر شده در جدول شماره ۱ به صورت تخمینی می باشد که در زمان اجرا پس از تأیید دستگاه نظارت و سرپرست معدن کارفرما مطابق میزان برداشت و استخراج انجام شده قابل تغییر خواهد بود.

تبصره ۲- پیمانکار در صورت رعایت طرح فنی و ایمنی استخراج مصوب دستگاه نظارت، می تواند پس از اخذ تائیدیه کتبی کارفرما و یا دستگاه نظارت نسبت به انجام موضوع قرارداد زودتر از برنامه زمانبندی ابلاغی اقدام نموده و منعی در اینخصوص وجود ندارد، لیکن هیچگونه اضافه پرداختی بابت این تسریع در انجام عملیات به پیمانکار تعلق و پرداخت نخواهد شد.

ماده ۲ - اسناد و مدارک قرارداد

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

۱. متن قرارداد حاضر و پیوست های منضم به قرارداد.
۲. برگ پیشنهاد قیمت پیمانکار، گواهی آخرین تغییرات شرکت پیمانکار از جمله صاحبین امضاء مجاز، ترکیب سهامداران، سرمایه شرکت و هرآنچه بعنوان اسناد و مدارک قانونی مرتبط با شرکت پیمانکار می باشد.
۳. شرایط اختصاصی پیمان.
۴. صورت جلسات، موافقت نامه ها و هر نوع سند و مدرک دیگری که در خصوص اجرای موضوع قرارداد در مدت قرارداد تنظیم و توسط صاحبین امضاء مجاز قرارداد تأیید می گردد.
۵. شرایط عمومی پیمان (هر آنچه که در این قرارداد تصریح نشده و مسکوت مانده است).
۶. ضوابط و الزامات ایمنی، زیست محیطی، نظامات داخلی کارفرما و HSE Plan.

تبصره ۳: در صورت تعارض بین اسناد و مدارک و نیز هرگونه تفسیر در مفاد قرارداد، اصل بر حاکمیت مفاد قرارداد است. لیکن اگر تعارض مربوط به بهای کار باشد، لیست مقادیر و فهرست بهای قرارداد (مندرج جدول شماره ۱) بر دیگر اسناد و مدارک قرارداد اولویت دارد.

ماده ۳ – مدت قرارداد

۳-۱- این قرارداد پس از ابلاغ کتبی نافذ و لازم الاجرا است و مدت آن ۱۳ (سیزده) ماه شمسی از تاریخ تنظیم و تبادل صورت جلسه تحویل کارگاه شامل یک ماه تجهیز کارگاه به علاوه ۱۲ (دوازده) ماه انجام موضوع قرارداد دارای اعتبار است.

۳-۲- قرارداد حاضر پس از تعدیلات کاهشی و یا افزایشی (۲۵٪ قرارداد) در صورت توافق کتبی طرفین، تا ۲ (دو) دوره ۶ (شش) ماهه دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره ۴: پیمانکار از محل انجام موضوع قرارداد بازدید نموده و با اطلاع و آگاهی کامل از شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی محل، راه های دسترسی و شرایط اجرای عملیات در فصول مختلف در این مناقصه شرکت نموده که به منزله قبول کامل شرایط قرارداد است و هرگونه اعتراض به مفاد و شرایط قرارداد و ادعاهای بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید.

ماده ۴ – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد جهت انجام موضوع قرارداد به شرح موارد ذیل، بالغ بر..... ریال معادل تومان (به حروف ریال)، خواهد بود:

جدول شماره ۱ _ فهرست بها قرارداد

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار برآوردی	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل برآوردی (ریال)
۱	برداشت باطله از معدن بطور کامل شامل: حفاری، آتشیباری، پیکورکاری، بارریزی، تسطیح سینه کار و دپوی باطله (بلدوزرکاری) و سایر فعالیتهای مرتبط و بارگیری باطله معدن و حمل تافاصله یک کیلومتر و باراندازی آن از محل سینه کارهای معدن تا دپوی باطله و تسطیح دپو (*)	متر مکعب	۶۰۰,۰۰۰		

۲	استخراج هر تن سنگ آهن از معدن بطور کامل شامل: حفاری، آتشیاری، پیکورکاری، بارریزی، تسطیح سینه کار و سایر فعالیتهای مرتبط و بارگیری سنگ آهن، حمل آن از محل استخراج معدن و توزین در محل باسکول و باراندازی و تخلیه در دپوی سنگ شکن در فاصله حداقل چهار کیلومتری معدن و تسطیح دپو (*)	۳	۲۰۰,۰۰۰		
۳	اضافه بهاء بابت حمل باطله با فاصله بیشتر از یک کیلومتر به ازای هر کیلومتر مسافت مازاد بر یک کیلومتر ردیف ۱	۳	بنا به نیاز کارفرما		
۴	بارگیری دپوهای باطله موجود در معدن از سنوات قبل و حمل تا خط دانه بندی یا محل مورد نظر کارفرما به فاصله یک کیلومتر	۳	۵۰,۰۰۰		
۵	اضافه بهاء بابت حمل با فاصله بیشتر از یک کیلومتر به ازای هر کیلومتر مسافت مازاد بر یک کیلومتر ردیف ۵	تن / کیلومتر	۵۰,۰۰۰		
	تسطیح و ترمیم جاده با گریدر با عرض ۱۲ متر (**)	ساعت	۵۰۰		
	بارگیری متفرقه با لودر ۴۷۰ (**)	ساعت	۱۵۰۰		
	بارگیری و جابجائی با بیل مکانیکی ۴۰۰ (**)	ساعت	۳۰۰		
	بلدوزر کاری (**)	ساعت	۵۰۰		
	حمل متفرقه با کامیون ده چرخ (**) / تن	کیلومتر	۵۰,۰۰۰		
	جمع کل (ریال)				

(*) آنالیز قیمت تفکیک شده هر بخش از عملیات ردیف های ۱ و ۲ جدول فوق نیز بلید به همراه جدول مذکور به کارفرما ارائه شود.

** در صورت نیاز کارفرما، احجام کار در طول پروژه به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. در صورت ابلاغ کارفرما در خصوص فعالیت خطوط خردایش و سایر فعالیت های مورد نیاز کارفرما (داخل یا خارج از محدوده موضوع قرارداد)، پیمانکار موظف به تأمین ماشین آلات مشخص شده طبق نیاز کارفرما و مطابق با قیمتهای پیشنهادی جدول فوق می باشد.

تبصره ۵: در صورت وجود تغییرات (موضوع تبصره یک) مبلغ کل قرارداد متناسب با آن افزایش یا کاهش خواهد داشت.

تبصره ۶: کارفرما می تواند حجم موضوع قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد افزایش و یا کاهش دهد. بدیهی است در صورت لزوم مدت قرارداد نیز به همان نسبت افزایش یا کاهش می یابد.

تبصره ۷: بدیهی است مبلغ موضوع قرارداد پس از ارائه صورت وضعیت ماهیانه توسط پیمانکار، تأییدیه دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره ۸: صورت وضعیت های ماهیانه، با نقشه برداری مشترک مورد تأیید طرفین و پس از اخذ تأییدیه های مربوطه، نهایی می شود.

تبصره ۹: جهت انجام خدمات مازاد بر موضوع قرارداد (کار جدید) که از طرف کارفرما به ایشان ابلاغ می گردد، هزینه انجام کار و صورت وضعیت مربوط به آیتم های هزینه ای به صورت فاکتوری اعلام و پس از تایید دستگاه نظارت و نماینده کارفرما، قابل پرداخت می باشد. سقف خدمات مازاد بر موضوع قرارداد حداکثر ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد.

تبصره ۱۰: در صورت تأمین مواد ناریه توسط کارفرما هزینه تأمین، حمل، اسکورت و تحویل آن در محل معدن به صورت ماهیانه به حساب بدهی پیمانکار با ضریب ۱/۲۵ اعمال می گردد. این مهم در شرایط فورس ماژور که از سوی مراجع امنیتی اعلام می گردد، صادق نخواهد بود.

تبصره ۱۱: میزان درصد افت سنگ آهن ناشی از اختلاط سنگ آهن و باطله و جرایم مربوطه در اثر بی توجهی و اهمال پیمانکار در استخراج اصولی سنگ آهن و باطله، بر اساس نظر دستگاه نظارت و نماینده کارفرما مشخص می گردد و در صورت وضعیت های ماهانه اعمال و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

تبصره ۱۲: در صورت افزایش/کاهش نامتعارف نرخ ارز و ابلاغ بخشنامه تعدیل ارزی از سوی سازمان برنامه و بودجه کل کشور، مبنای محاسبه ی مبالغ قراردادی، بخشنامه موصوف خواهد بود.

ماده ۵- نحوه محاسبه احجام و پرداختهای قرارداد

(الف) محاسبه احجام مصالح استخراجی به صورت برجا در سینه کارهای معدن و براساس عملیات نقشه برداری مشترک انجام می گیرد.

تبصره (۱۳) ملاک تعیین حجم عملیات استخراج و باطله برداری، حجم برجای سنگ است که توسط نقشه برداری قبل و بعد از انجام عملیات محاسبه می شود. کارفرما مختار است در زمان نقشه برداری محدوده هایی که بار آن بارگیری و حمل نشده است برداشت ننماید.

تبصره (۱۴) در صورت نیاز به برداشت مصالح نابرجا، ملاک محاسبات حجم نابر جای آن خواهد بود. محاسبه حجم نابرجا براساس دستورالعمل واحد نظارت انجام خواهد شد. بدیهی است در این موارد هزینه حفاری و آتشیاری مطابق جدول آنالیز بهای قرارداد از قیمت واحد آن کسر خواهد شد.

تبصره (۱۵) هزینه استخراج و باطله برداری بلوک ها، پس از حمل و تخلیه مصالح استخراجی در مقاصد تعیین شده و پس از تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره (۱۶) تنها قبض باسکول کارفرما ملاک محاسبه تناژ سنگ آهن استخراجی خواهد بود. در مواردی که محاسبات احجام در تلاقی سنگ آهن و باطله انجام میگردد محاسبه حجم معادل سنگ آهن براساس فرمول وزن مخصوص – عیار $SG = (FE \times 0.02707) + 2,537$ صورت می پذیرد .(عیار نمونه های سنگ آهن جمع آوری شده ماهیانه و با حضور طرفین در آزمایشگاه معدن عیارسنجی شده و در صورت بروز اختلاف در آزمایشگاه زراژما آنالیز و طی صورتجلسه ای ملاک محاسبات وزن مخصوص قرار می گیرد.

ب) کل مبلغ قرارداد بر اساس صورت وضعیت های ماهیانه پیمانکار پس از کسر کسور قانونی و تایید دستگاه نظارت و نماینده کارفرما بصورت علی الحساب تحت عنوان صورت وضعیت موقت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره (۱۷) در راستای اجرای الزامات قانون مالیات بر ارزش افزوده پیمانکار مکلف به ارائه صورتحساب کارکرد طبق نمونه مورد تایید سازمان امور مالیاتی می باشد. همچنین پیمانکار مکلف به ارائه تصویر گواهی معتبر ثبت نام در سامانه مودیان به کارفرما و ثبت صورتحساب خود در سامانه مودیان مالیاتی می باشد. در اینصورت کارفرما پس از صحت سنجی و تایید اطلاعات ، مبلغ ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت می نماید .

تبصره (۱۸) در صورت درخواست کتبی پیمانکار ، حداکثر معادل ۵ (پنج) درصد از مبلغ قرارداد ، بعنوان پیش پرداخت ، در قبال ضمانت نامه معتبر بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت بشرح ذیل در وجه پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود :

قسط اول : میزان ۵۰ (پنجاه) درصد از کل پیش پرداخت پس از ابلاغ و به درخواست پیمانکار قابل پرداخت می باشد.

قسط دوم : ۵۰ (پنجاه) درصد باقیمانده از کل پیش پرداخت پس از تجهیز کارگاه و استقرار و آماده بکار شدن کلیه ماشین آلات مورد نیاز قرارداد و مورد تایید دستگاه نظارت شامل موارد ذیل قابل پرداخت می باشد:

سه دستگاه دریل حفاری با قطر حداقل ۹۰ میلیمتر (یکی از سه دستگاه مذکور در صورت لزوم ناوگان حفاری راسول باشد) – سه دستگاه بیل مکانیکی معادل ۴۰۰ کوماتسو مجهز به پاکت و پیکور – ۱۵ (پانزده) دستگاه فعال کامیون کمپرسی معادل بنز ۱۰ چرخ – ۵ (پنج) دستگاه رزرو کامیون کمپرسی معادل بنز ۱۰ چرخ (در صورت لزوم و نیاز کارفرما) – دو دستگاه بلدوزر معادل کوماتسو مدل D155A و یا D375A

دو دستگاه بیل مکانیکی معادل ۲۲۰ کوماتسو مجهز به پاکت و پیکور - یکدستگاه لودر معادل ۴۷۰ کوماتسو - یکدستگاه گریدر - یکدستگاه کامیون آب پاش - یکدستگاه ماشین سوخت رسان معادل تراکتور فرگوسن و یکدستگاه کامیون سوخت رسان - چهار دستگاه سواری معادل دودستگاه مزدا دوکابین و دو دستگاه وانت دو دیفرانسیل (- تامین کلیه ی مکانیزم ها با راننده و اپراتور و امکانات اسکان و غذای پرسنل در معدن توسط پیمانکار.

تبصره (۱۹) در صورت تکمیل نشدن تجهیز کارگاه ، پرداخت پیش پرداخت به تناسب و به تشخیص کارفرما انجام خواهد شد بدیهی است در صورت عدم تسویه مبلغ پرداختی، پیش پرداخت از ضمانت نامه پیش پرداخت پیمانکار کسر میگردد .

پیش پرداخت مزبور به تناسب زمانی در طی دوره قرارداد (۱۲ قسط) از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر و مستهلک خواهد شد.

ماده ۶ - تعهدات پیمانکار

۶-۱ - پیمانکار اعلام می نماید که از معدن و محوطه های مرتبط و محل دپوهای باطله و سنگ آهن به طور کامل بازدید نموده و از جاده های باربری و مسافت های حمل و مشخصات موضوع قرارداد و شرایط آب و هوایی منطقه اطلاع کامل داشته و تخصص کافی جهت اجرای آن را دارد ، بنابراین هرگونه ادعای پیمانکار در مورد عدم اطلاع از کم و کیف موضوع قرارداد مسموع نخواهد بود .

۶-۲ - تأمین کلیه قطعات، تجهیزات، مصالح و ماشین آلات مورد نیاز اجرای قرارداد از قبیل ماشین آلات حفاری، دپو، بارگیری ، حمل و... (شامل راننده، سوخت، لوازم یدکی، مواد مصرفی روغن و...) ، بیمه و حمل آنها به محل کار و همچنین تأمین نیروی انسانی و کلیه هزینه های اجرای موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار میباشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال این موضوعات ندارد. در صورت تشخیص کارفرما به تأمین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی و مهندسی مرتبط با موضوع قرارداد مازاد بر نیروی انسانی تامین شده از جانب پیمانکار ، پیمانکار متعهد است نیروی مورد درخواست را وفق شرایط اعلامی کارفرما جذب نماید .

۶-۳ - پیمانکار از امکان افزایش هزینه های حامل انرژی مطلع و هزینه های ذیربط را در ارزیابی و پیشنهاد خود پیش بینی نموده است .

۶-۴ - پیمانکار متعهد است محل اسکان و کلیه امکانات رفاهی آن از قبیل برق و روشنایی ، امکانات گرمایشی و سرمایشی ، امنیت محیطی، یخچال، تخت مناسب، تشک، پتو، فلاکس کلمن آب، تلویزیون و ... تأمین غذای کارکنان خود و وسیله رفت و آمد آنان به معدن و نیز داخل معدن تا کارگاه استخراج و دیگر موارد مشابه را تامین نماید؛ و

کارفرما در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت و در صورت اهمال پیمانکار به تامین، مسئولیت قانونی ناشی از قصور بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۵-۶- هرگاه پیمانکاران جزء، کارکنان و یا کارگران پیمانکار در اجرای اصولی و صحیح کار هرگونه قصور و یا تعلل ورزند که باعث اخلاف در نظم کارگاه گردد، مراتب برای بار اول به پیمانکار تذکر کتبی داده خواهد شد و در صورت تکرار، پیمانکار متعهد است پس از ابلاغ کارفرما قرارداد خود را با نیرو و یا پیمانکار مورد نظر خاتمه دهد.

--پیمانکار بدون اخذ مجوز کتبی از کارفرما، حق واگذاری بخشی از خدمات موضوع قرارداد به غیر را ندارد.

۶-۶- در صورت عدم رضایت کارفرما از عملکرد پیمانکار جزء، علاوه بر جریمه ای که بابت این امر اختصاص داده می شود، در صورت ابلاغ کارفرما، پیمانکار می بایست نسبت به لغو قرارداد مذکور اقدام کند. در اینصورت کلیه بدهی های مورد ادعا توسط طلب کاران بر عهده پیمانکار طرف قرارداد رسمی با کارفرما خواهد بود و در صورت عدم جلب رضایت شاکیان، کارفرما با دستور کتبی مرجع قضائی ذیصلاح مجاز به پرداخت از محل مطالبات پیمانکار و یا تضامین در اختیار به ایشان می باشد.

۷-۶- پیمانکار موظف است صلاحیت فنی و اجرایی پیمانکار جزء را به تائید دستگاه نظارت و کارفرما برساند.

۸-۶- پیمانکار متعهد است توان مالی جهت تامین حقوق پرسنل خود و سایر هزینه های این قرارداد را حداقل برای دوره دو ماهه متوالی داشته باشد و همچنین تعهد می نماید که دستمزد و مزایای کارکنان خود را طبق مصوبات شورای عالی کار و کلیه قوانین لازم الاجراء جاری پرداخت نماید. پاسخگویی و پرداخت هرگونه هزینه به دعاوی مطروحه در مراجع ذیصلاح از جانب نیروهای پیمانکار تماماً متوجه پیمانکار بوده و کارفرما در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۲۰) پیمانکار متعهد است تا دهم هر ماه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش خود در این قرارداد اقدام و فیش حقوقی را در اختیار آنان قرار دهد. پرداخت صورت وضعیت هر ماه پیمانکار نیز منوط به ارائه لیست واریز وجه حقوق و مزایای ماه قبل به حساب بانکی پرسنل پیمانکار تایید شده توسط بانک و همچنین لیست و رسید پرداخت می باشد.

۹-۶- جبران هرگونه خسارت ناشی از فعل کارکنان پیمانکار در حین اجرای موضوع قرار داد که به کارفرما و اشخاص ثالث وارد می شود به عهده پیمانکار خواهد بود. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود هرگونه تاخیر تعلل و یا قصور داشته باشد کارفرما مخیر است آن ایرادات را رأساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه

پانزده درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ی پیمانکار نزد او برداشت و یا از صورت وضعیت ماهانه پیمانکار کسر نماید.

۶-۱۰- کلیه موارد مربوط به تامین مواد ناریه از جمله درخواست مواد ناریه از سازمان صمت و اخذ توصیه نامه و هزینه های مربوط به آتشباری از جمله خرید مواد ناریه، حمل، اسکورت، نظارت، آتشباری و هرگونه هزینه مترتب بر آن با پیمانکار بوده و پیمانکار متعهد می گردد عملیات فوق را بصورت قانونی و مصوبات کمیسیون مرکزی مواد ناریه شورای امنیت کشور به شرح ذیل انجام دهد:

الف - اخذ توصیه نامه ، خرید حمل و آتشباری مواد ناریه به صورت قانونی بر طبق روال و قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران

ب - استفاده از اشخاص و شرکت های دارای صلاحیت فنی و قانونی برای انجام عملیات آتشباری و مورد تائید کارفرما.

۶-۱۱- پیمانکار ملزم به رعایت و اجرای کلیه مقررات ایمنی و حفاظتی طبق استاندارد و ضوابط سازمان نظام مهندسی معدن در رابطه با دستگاه ها و پرسنل خود و نیز امکاناتی که احتمالاً از جانب کارفرما در اختیار وی قرار خواهد گرفت، می باشد و مسئولیت هر گونه حادثه مالی و جانی در این مورد متوجه پیمانکار خواهد بود .

۶-۱۲- تهیه وسایل ایمنی فردی برای کارکنان پیمانکار طبق استانداردهای اجباری کشور، وزارت کار و کارفرما از وظایف پیمانکار بوده و مسئولیت این مهم تماماً بر عهده ایشان خواهد بود.

۶-۱۳- پیمانکار موظف است بر طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تمامی کارکنان خود را بیمه نماید.

۶-۱۴- پیمانکار موظف است با هزینه خود پرسنل خود و اشخاص ثالث را تحت پوشش کامل بیمه مسئولیت مدنی کارکنان و اشخاص ثالث قرار داده و نسخه ای از آنرا به کارفرما ارائه نماید. پیمانکار بایستی نوع پوشش بیمه مسئولیت مدنی مورد نظر و کلوزهای مربوطه را خریداری نماید. همچنین موظف است در خصوص انجام معاینه فنی معتبر ، بیمه بدنه و سرنشین و دیگر بیمه های لازم کلیه ماشین آلات مورد استفاده در عملیات موضوع قرارداد اقدام و نسخه ای از آن را به کارفرما ارائه نماید .

۶-۱۵- پیمانکار متعهد به اجرای کلیه قوانین و مقررات کار حاکم بر استخدام و جذب نیروهای تامینی می باشد و همچنین متعهد است برای کلیه پرسنل خود قبل از شروع به کار گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد را اخذ و به

همراه اطلاعات پرسنلی درخواستی کارفرما در اختیار کارفرما قرار دهد. فرم مربوطه از سوی کارفرما جهت تشکیل بانک اطلاعاتی کارکنان پیمانکار در اختیار ایشان قرار داده خواهد شد.

۶-۱۶- پیمانکار در حدود قانون حفاظت فنی، مسئول جبران خسارت وارده به پرسنل خود و نیز اشخاص ثالث در محوطه کارگاه بوده و در این راستا موظف به اخذ بیمه نامه های لازم میباشد. در هر حال کارفرما در این مورد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و پیمانکار موظف است در این گونه موارد به نحوی عمل نماید که هیچگونه پیامد حقوقی و مالی برای کارفرما به دنبال نداشته باشد.

۶-۱۷- پیمانکار ملزم به رعایت و بکارگیری دستورالعمل های اکولوژیکی در خصوص حفاظت محیط زیست کارفرما و محوطه معدن از جمله در موارد ذیل الذکر می باشد :

۶-۱۸- جلوگیری از ایجاد آلودگی هوا در نتیجه انتشار غبار، دود و بخار شیمیایی.

۶-۱۹- خودداری از پراکنده نمودن ضایعات و آلوده سازی خاک از طریق دپوی ضایعات و روغن در مکانهای غیر مجاز تبصره (۲۱)- در صورت خودداری پیمانکار از رعایت نمودن موارد فوق طبق ضوابط کارفرما مطابق با بند زیر مشمول جریمه خواهد بود

۶-۲۰- چنانچه در اثر سهل انگاری پیمانکار بعلت عدم اجرای تدابیر حفاظتی و امنیتی زیانی به ابنیه تجهیزات و یا سایر اموال کارفرما وارد آید مسئولیت رفع آن بعهد و هزینه پیمانکار بوده و در صورت خودداری پیمانکار از جبران خسارت وارده کارفرما می تواند راساً نسبت به رفع آن اقدام و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار و یا سپرده های وی کسر نماید.

۶-۲۱- پیمانکار ملزم به اجرای توصیه های مرکز بهداشتی حرفه ای در خصوص سلامت پرسنل خود می باشد .

۶-۲۲- پیمانکار ملزم به رعایت دقیق کلیه قوانین و مقررات حاکم و جاری بر این قرارداد می باشد .

۶-۲۳- پیمانکار متعهد است گزارش پیشرفت کار شامل جزئیات زیر را به صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه به نماینده کارفرما ارائه نماید :

۱- ۶-۲۳- لیست پرسنل کارگاه

۲- ۶-۲۳- لیست ماشین آلات کارگاه

۳-۶-۲۳- مصالح و تجهیزات تدارک دیده شده .

۴-۶-۲۳- شرح عملیات اجرا شده و پیش بینی عملیات اجرایی ماه بعد .

۵-۶-۲۳- ارائه برنامه زمانبندی همراه با درصد پیشرفت کار .

۶-۶-۲۳- مشکلات و پیشنهادات .

۶-۲۴- پیمانکار موظف است دو نفر کارشناس ایمنی با مدارک مرتبط جهت حضور دائم و یک نفر کارشناس بهداشت محیط بطور پاره وقت را جذب و به کارفرما معرفی نماید .

۶-۲۵- پیمانکار ملزم به رعایت دستورالعملهای ایمنی بهداشت و محیط زیست که از طرف کارفرما به ایشان ابلاغ می گردد، می باشد.

۶-۲۶- نوع و مشخصات وسایل حفاظتی فردی پرسنل پیمانکار می بایست براساس فعالیت آنها تهیه و قبل از تحویل به تایید بخش HSE کارفرما برسد.

۶-۲۷- پیمانکار متعهد خواهد بود که بعد از اخذ مجوز کار از سوی کارفرما کلیه چک لیست های دریافتی را در مقاطع زمانی مناسب تکمیل و در اختیار واحد HSE کارفرما قرار دهد .

۶-۲۸- پیمانکار نتایج بازرسی های ادواری خود را از وضعیت ایمنی و بهداشت و محیط زیست فعالیت های مرتبط با موضوع قرارداد را در اختیار واحد HSE کارفرما قرار می دهد .

۶-۲۹- پیمانکار باید تجهیزات و محیط کار را در شرایط ایمن (مورد تأیید واحد HSE کارفرما) تحویل گیرد و متعاقباً چنانچه به هر دلیل حادثه ای اتفاق افتد ، پیمانکار مسئول خواهد بود .

۶-۳۰- احداث ، اصلاح و نگهداری راه های دسترسی داخل محدوده معدن و سایت به عهده پیمانکار می باشد و از این بابت هزینه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

۶-۳۱- نگهداری و حفاظت از کلیه اموال پیمانکار به عهده ایشان بوده و کارفرما از این جهت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .

۶-۳۲- پیمانکار تامین تمامی ماشین آلات مورد نیاز برای استخراج سنگ آهن و برداشت باطله مرتبط با موضوع قرارداد را ، حداقل مطابق جدول ذیل (شماره دو) و با شرایط زیر تعهد نموده:

الف - ۷۰ (هفتاد) درصد تعداد ماشین آلات موضوع قرارداد بایستی تحت تملک پیمانکار بوده و الباقی نیز با ارائه اجاره نامه محضری به پیمانکار مورد قبول خواهد بود. ضمناً پیمانکار ملزم به رعایت و اجرای آیین نامه های قانون هوای پاک می باشد.

ب - در صورتیکه کیفیت و سلامت ماشین آلات مورد تأیید کارفرما نباشد، با تأیید واحد HSE کارفرما، پیمانکار می بایست در مهلت حداکثر ۷۲ ساعت از ابلاغ نسبت به جایگزینی و خروج ماشین آلات مربوطه اقدام نماید.

جدول شماره دو - لیست دستگاه ها و ماشین آلات

تعداد	ماشین آلات
۳	بیل مکانیکی معادل ۴۰۰ کوماتسو-پاکت و پیکور
۲	بیل مکانیکی معادل ۲۲۰ کوماتسو -پاکت و پیکور
۱۵	کامیون کمپرسی معادل بنز ده چرخ
۳	دستگاه چالزنی با حداقل قطر قابل قبول ۹۰ میلیمتر
۱	لودر معادل کوماتسو ۴۷۰
۲	بلدوزر کوماتسو معادل D-۱۵۵ و یا D۳۷۵
۱	گریدر
۱	کامیون آب پاش
۱	ماشین سوخت معادل تراکتور فرگوسن
۱	کامیون سوخت رسان
۲	وانت دو کابین دو دیفرانسیل
۲	وانت مزدا دو کابین

در صورت تشخیص، بمنظور اجرای موضوع قرارداد و طرح های ابلاغی، پیمانکار موظف به افزایش تعداد ماشین آلات مورد نیاز میباشد.

تبصره ۲۲: انتخاب نوع ماشین آلات و توان ماشین آلات می بایست متناسب با میزان استخراج سالانه پیش بینی شده در طرح باشد و پیمانکار موظف است از ماشین آلاتی استفاده نماید که مستعمل و خارج از رده نبوده و با استانداردهای سازندگان ماشین آلات مطابقت داشته و کیفیت ماشین آلات مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما باشد.

۳۳-۶-ورود و خروج ماشین آلات پیمانکار به / از کارگاه در طی مدت قرارداد با اخذ مجوز دستگاه نظارت و مدیریت حراست کارفرما مجاز خواهد بود. خروج ماشین آلات صرفاً ۴۸ ساعت پس از ورود ماشین آلات جایگزین و تأیید عملکرد آن مورد تأیید است.

۳۴-۶-پیمانکار می بایست آمادگی و توانایی اجرای موضوع قرارداد در ۳۶۵ روز از سال و دو شیفت کاری در معدن را داشته باشد.

۳۵-۶-پیمانکار موظف است در شرایط اضطراری و بنا به درخواست کارفرما نسبت به افزایش تعداد ماشین آلات خود جهت تحقق برنامه تولید اقدام نماید.

۳۶-۶-پیمانکار موظف است کلیه عملیات مرتبط با باطله برداری و استخراج ماده معدنی را براساس طرح های اجرایی ابلاغی دستگاه نظارت و با هماهنگی آن واحد و نماینده کارفرما به انجام رساند. در صورت عدم اجرای صحیح و کامل هر قسمت از طرح، دستگاه نظارت نسبت به اعمال جرائم مربوطه طبق ماده ۱۲ قرارداد اقدام خواهد نمود.

۳۷-۶-با توجه به شرایط کنسار، پیمانکار متعهد است سنگ معدنی و باطله را با دقت و با نظارت دستگاه نظارت تفکیک و به محل های تعیین شده حمل نماید و جهت کنترل عملیات معدنی، پیمانکار بایستی در هر شیفت کاری حداقل یک نفر کارشناس معدن مورد تائید کارفرما به عنوان مسئول شیفت کنترل عملیات مستقر نموده و همکاری لازم را با دستگاه نظارت داشته باشد.

۳۸-۶- محل تخلیه سنگ آهن در سیلوی سنگ شکن و در صورت خاموش بودن آن، در دپوی پشت سنگ شکن می باشد، پیمانکار متعهد می گردد باطله را نیز صرفاً در نقاطی که از طرف دستگاه نظارت اعلام می گردد ، تخلیه نماید و از ریختن سنگ آهن و باطله به مکان های دیگر در هر شرایطی خودداری نماید. در غیر اینصورت علاوه

بر جریمه ای به ازای هر تن سنگ آهن و یا باطله معادل قیمت هر تن سنگ آهن به نرخ واحد ماه استخراج، حجم ریخته شده جزو کارکرد محسوب نخواهد شد. در ضمن اگر باطله همراه با سنگ آهن به به پشت سنگ شکن حمل حمل گردد، پیمانکار موظف است با روش سنگ جوری باطله های موجود در دپو سنگ شکن را با هزینه خود جدا کرده و به دپو باطله حمل کند.

۶-۳۹- تسطیح و نگهداری منطقه کارکرد دستگاه بارگیری و کلیه مسیرهای معدن تا مقصد تخلیه به عهده پیمانکار است.

۶-۴۰- چنانچه کار انجام گرفته در هر بخش براساس استانداردها و طرح های اجرایی مورد نظر دستگاه نظارت و یا مطابق شرایط قرارداد نباشد، پیمانکار موظف است کار فوق را با هزینه خود اصلاح نموده و تأیید دستگاه نظارت را اخذ نماید در غیر این صورت طبق ماده ۱۲ قرارداد مشمول جریمه خواهد شد.

۶-۴۱- هرگاه به دلیل غیراقتصادی بودن ، عدم کیفیت ماده معدنی ، عدم امکان کسب مجوزات لازم و ایجاد محدودیت هایی از طرف سازمان صنعت ، معدن و تجارت و یا هر عنوان دیگر، کارفرما کاهش تولید یا توقف کل یا بخشی از عملیات را تشخیص داده و به پیمانکار ابلاغ نماید، پیمانکار موظف می باشد مطابق برنامه زمانبندی ابلاغی کارفرما نسبت به کاهش یا توقف تولید اقدام نماید. این بند شامل هرگونه تعدیل نبوده و شامل تاخیرهای غیرمجاز یا مجاز کارفرما و پیمانکار محسوب نخواهد.

تبصره (۲۳) در صورت تحقق شرایط ذکر شده در این بند ، کاهش احجام قرارداد، مشمول تبصره ۶ ماده ۴ قرارداد می باشد.

۶-۴۲- پیمانکار می بایست از افراد آموزش دیده و رانندگان با گواهینامه معتبر و دارای صلاحیت و مورد تأیید واحد HSE کارفرما استفاده نماید.

۶-۴۳- پیمانکار موظف است در پایان هر روز آمار عملکرد کلیه ماشین آلات (شامل نوع و تعداد ماشین آلات، تراز عملیاتی هر دستگاه (باطله یا سنگ آهن) ماشین آلات، ساعات آماده به کار، توقفات عملیاتی و مکانیکی ، تعداد سرویس های باطله و سنگ آهن ، مسافت حمل هر جبهه کار، تعداد و مترای حفاری روزانه و آمار پرسنلی خود را طبق فرمت ارائه شده از سوی کارفرما به دستگاه نظارت ارائه نماید.

۴۴-۶- پیمانکار موظف است با نهایت دقت نسبت به جداسازی سنگ آهن و باطله در سینه کارهای بارگیری اقدام نماید. در صورت حمل و تخلیه سنگ آهن در دیوی باطله، مسئول جبران خسارات وارده، مطابق مبانی تعیین شده در بند ۳۸-۶ و نظر دستگاه نظارت می باشد.

۴۵-۶- پیمانکار موظف است در پایان قرارداد، معدن را پاکسازی و هیچ گونه سنگ باطله یا سنگ آهن در سینه کارهای معدن و محدوده معدنی بجا نگذاشته باشد. در غیر اینصورت دستگاه نظارت کارفرما راساً نسبت به تخمین حجم کار عملیاتی باقیمانده اقدام و هزینه های مربوطه با اعمال ضرایب بالاسری ۱/۲۵، از محل مطالبات پیمانکار و یا تضامین در اختیار کسر خواهد نمود.

۴۶-۶- پیمانکار متعهد است که برنامه زمانبندی جهت اجرای کار را طبق طرح و برنامه واحد نظارت تهیه کند و طی ۱۰ روز از تاریخ مبادله پیمان تسلیم کارفرما نماید تا پس از اصلاح و تصویب توسط دستگاه نظارت و کارفرما، برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود.

۴۷-۶- در صورتیکه بنا به درخواست پیمانکار، ساختمان آشپزخانه موجود در معدن با لوازم موجود در آن به ایشان تحویل گردد:

اولاً: ساختمان و کلیه لوازم به صورت صحیح و سالم به پیمانکار تحویل شده و در پایان قرارداد نیز صحیح و سالم تحویل گرفته خواهد شد و در صورت هرگونه ایراد در این لوازم، پیمانکار متعهد به جایگزینی می باشد.

ثانیاً: پیمانکار متعهد به تامین تعداد حداکثر ۲۰ پرس در سه وعده غذای پرسنل کارفرما بر اساس لیست اعلامی روزانه و مطابق برنامه غذایی مصوب کارفرما می باشد که در این صورت هزینه غذای تحویل شده به پرسنل کارفرما بر اساس قیمت مواد غذایی مصرفی با اضافه نمودن ۱۰ (ده) درصد بابت طبخ و توزیع و بر مبنای لیست تایید شده توسط دستگاه نظارت کارفرما، در صورت وضعیت ماهیانه پرداخت خواهد شد.

ثالثاً: از تعداد غذای دریافتی روزانه توسط کارفرما، میزان ۵۰ درصد آن بعنوان هزینه استفاده پیمانکار از آشپزخانه و مستحقات آن کسر خواهد شد.

۴۸-۶- حداکثر سباز مجاز بارگیری و تحویل کلوخه سنگ آهن به سنگ شکن، ۷۰ (هفتاد) سانتیمتر می باشد و بر این اساس پیمانکار متعهد به پیکور زنی مجدد سنگهای درشت حاصل از آتشیاری و استخراج تا رسیدن به این اندازه خواهد بود.

۶-۴۹- به کار گماردن کارگران مورد نیاز در کلیه مسیرهای ترابری معدن ، به عهده پیمانکار بوده و به منظور نگهداری صحیح جاده ها ، پیمانکار سنگهای ریخته شده را به گونه ای جمع آوری می نماید که مزاحم تردد وسائط نقلیه دیگر نشود. در هر صورت پیمانکار تعهد می نماید که از بارگیری کامیونها بیش از ظرفیت مجاز خودداری نماید. بدیهی است در صورت بارگیری بیش از ظرفیت و بروز هرگونه حادثه احتمالی، مسئولیت آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۶-۵۰- کارفرما می تواند به تشخیص خود، در صورت نیاز به انجام کار بیشتر و عدم توانایی پیمانکار ، نسبت به استقرار پیمانکار دیگر در معدن جهت انجام امور محوله به نحوی که در تعارض با محل استقرار پیمانکار قبل نباشد ، اقدام نماید. این اقدام کارفرما ، رافع مسئولیت ها و تعهدات قراردادی پیمانکار اول نمی باشد.

۶-۵۱- پیمانکار موظف است برای بخش هایی از کار که توسط دستگاه نظارت تعیین می گردد ، در انجام امور اداری و فنی به شرحی که از طریق کارفرما اعلام می شود ، از طریق سیستم های مکانیزه و اتوماسیون اداری کارفرما عمل نماید و متعهد است ساز و کارهای لازم در این زمینه از قبیل کارشناس دفتری و سیستم کامپیوتری و را فراهم نماید.

۶-۵۲- در صورتیکه کارفرما برنامه ریزی نماید مراحل مختلف عملیات موضوع قرارداد را به صورت دیجیتال کنترل نماید و این کار مستلزم نصب سنسورها و یا تجهیزات خاصی بر روی ماشین آلات پیمانکار باشد ، پیمانکار اجازه نصب این تجهیزات با هزینه کارفرما بر روی ماشین آلات را خواهد داد و متعهد به هرگونه همکاری و ایجاد زیرساختها و تغییرات لازم بر روی ماشین آلات جهت نصب این تجهیزات و همچنین حفاظت فیزیکی و نگهداری آن پس از بهره برداری می باشد به طوریکه در زمان خروج هر یک از ماشین آلات از معدن به هر دلیل اعم از اتمام قرارداد ، تعمیرات و موظف است این تجهیزات را صحیح و سالم به کارفرما تحویل نماید و در صورت بروز هرگونه نواقصی در این تجهیزات ناشی از اهمال رانندگان ، سرویسکاران و تعمیرکاران پیمانکار ، هزینه کامل خرید و نصب این تجهیزات مطابق فاکتور های مربوطه به عهده پیمانکار می باشد.

۶-۵۳- پیمانکار ، موظف است در صورت ابلاغ خاتمه، فسخ یا انفساخ قرارداد به هر دلیل توسط کارفرما ، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ کتبی کارفرما ، نسبت به خارج نمودن کلیه ماشین آلات خود از معدن و تحویل معدن به کارفرما اقدام نماید.

۵۴-۶- پیمانکار متعهد است در ساخت دیوهای باطله و سنگ آهن مطابق با نظر کارفرما و دستگاه نظارت عمل نماید و در صورت ارجاع کار نسبت به احداث جاده های دسترسی، ایمن سازی های عمومی، موضعی، تسطیح و آبپاشی به ویژه اصلاح وضعیت موجود دیوها در زمان تحویل گرفتن کارگاه اقدام نماید در غیر اینصورت دستگاه نظارت اختیار دارد جرایمی را متناسب با وزن و تاثیر و شدت هر یک از بخش های یاد شده، در نظر گرفته و در صورت وضعیت مربوطه اعمال نماید. تعیین مبلغ جریمه به تشخیص دستگاه نظارت می باشد و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید .

میزان آب پاشی مورد نیاز در جاده های معدن با نظر واحد HSE کارفرما تعیین و بصورت منطقی اجرایی خواهد شد.

۵۵-۶- پیمانکار متعهد است حداکثر یک ماه پس از شروع پیمان دوره تجهیز کارگاه طرح ایمنی بهداشتی و محیط زیست HSE Plan خود را به تایید کارفرما برساند و کلیه مقررات ایمنی مورد نظر کارفرما را رعایت کند .

۵۶-۶- ارائه گزارشات و محاسبات می بایست در نرم افزارهای مورد تایید دستگاه نظارت انجام شده و پیمانکار هرگونه حق ادعایی در این خصوص را از خود سلب می نماید .

۵۷-۶ - با توجه به اهمیت بسیار زیاد پایداری شیب دیواره های معدن به منظور امکان تداوم عملیات معدنکاری، پیمانکار موظف است مطابق طرح های ارائه شده دستگاه نظارت تدابیر لازم را جهت تثبیت پایداری شیب دیواره های معدن و لق گیری دیواره ها به عمل آورد و در صورت وقوع هرگونه ریزش ناشی از قصور پیمانکار و بروز خسارت مالی یا جانی و افزایش حجم عملیات، کلیه هزینه های جبران خسارت و باربرداری متوجه پیمانکار خواهد بود.

۵۸-۶- در صورت ورود آبهای سطحی و یا زیرزمینی به داخل معدن، پیمانکار متعهد است با هزینه خود عملیات آبکشی و خارج نمودن آب از داخل معدن را توسط سیستم پمپ و لوله قابل انعطاف که بدین منظور تهیه نموده است به نقطه مطمئن انجام دهد.

۵۹-۶- تامین آب برای کلیه مصارف کارگاه اعم از شستشو، شرب و آب پاشی جاده ها و غیره بر عهده پیمانکار میباشد . بدیهی است در صورت تامین آب از خارج از معدن بهای آب و هزینه حمل آن تا معدن به عهده پیمانکار خواهد بود. پیمانکار ملزم به انجام آبپاشی روزانه ، طی چندین مرتبه با تشخیص دستگاه نظارت میباشد. در صورت عدم انجام آبپاشی روزانه توسط پیمانکار ، دو برابر آخرین فاکتور هزینه تامین و حمل آب از پیمانکار کسر میگردد و در صورت ایجاد شرایط نا ایمن در روند اجرایی پروژه توسط پیمانکار ، دستگاه نظارت کارفرما با تشخیص خود میتواند

عملیات پیمانکار را تا رفع ایرادات ، متوقف و پیمانکار تا زمان رفع ایرادات ، حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید .

۶۰-۶- تامین برق جهت تاسیسات برقی و روشنایی مورد نیاز برای سایت و محدوده عملیات استخراجی به عهده پیمانکار می باشد و هزینه ای از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

۶۱-۶- هزینه و مسئولیت تامین سوخت گازوئیل و بنزین تا سقف سهمیه و مازاد بر آن و نگهداری در مخازن ، فیلتراسیون گازوئیل و کنتور گازوئیل و روغن مربوط به ماشین آلات و تجهیزات کلا به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهدی نسبت به تامین آن ندارد. کارفرما در این خصوص نسبت به معرفی پیمانکار به ارگانهای ذیربط همکاری می نماید . با توجه به اینکه ماشین آلات و ژنراتورهای کارفرما در لیست مرجع درخواست سهمیه سوخت قرار میگیرد، لذا پیمانکار موظف به تحویل سهمیه گازوئیل متناسب با مصرف ماشین آلات و ژنراتورهای کارفرما (حداقل ۲۵ درصد سهمیه) میباشد. بدیهی است هزینه های مترتب خرید و حمل سوخت مصرفی مطابق قیمتهای مصوب دستگاه های ذیصلاح در حسابهای فی مابین اعمال میگردد .

۶۲-۶- پیمانکار ملزم به داشتن دفتر فنی ، کارشناسان مرتبط و مورد تایید کارفرما و تهیه گزارشات روزانه مطابق فرمت مورد نظر واحد نظارت و کارفرما میباشد .

۶۳-۶- پیمانکار متعهد به داشتن کنترل چکی در محدوده معدن می باشد.

۶۴-۶- پیمانکار متعهد به داشتن مسئول ایمنی با گواهینامه مرتبط از نظام مهندسی و اداره کار میباشد.

۶۵-۶- پیمانکار میتواند جهت اسکان پرسنل خود و امکانات رفاهی آنان ، ساختمان مد نظر با زیربنای مناسب را در محل مورد تأیید و تحت نظر کارفرما را با هزینه خود ساخت و ساز نماید و در طول مدت پروژه بهره برداری نماید. بدیهی است در صورت عدم تمدید قرارداد در دوره های بعدی ، ساختمان و تاسیسات احداث شده با کسر استهلاک مرسوم و ارزیابی بهای آن طبق نظر کارشناس مرضی الطرفین ، به کارفرما منتقل و بهای آن دریافت شود.

ماده ۷ - تضمین انجام تعهدات

برای تضمین انجام تعهدات ناشی از مفاد این قرارداد ، ضمانتنامه معتبر بانکی ، بی قید و شرط، غیر قابل برگشت و قابل تمدید به شماره..... صادره در تاریخ با شماره سامانه و شماره سپام

..... از بانک به مبلغ معادل ۱۰٪ (ده درصد) از مبلغ قرارداد که تا تاریخ اعتبار دارد به کارفرما تسلیم شد. ضمانتنامه مذکور پس از اجرای کامل تعهدات و ارائه مفاد حساب تأمین اجتماعی، آزاد و به پیمانکار مسترد خواهد شد.

تبصره (۲۴) در صورت تخلف پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات این قرارداد، کارفرما حق دارد بدون هیچگونه تشریفات اداری یا قضایی، راساً تضمین مزبور و ضمانت حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و وصول نماید و پیمانکار حق اعتراضی را نخواهد داشت. تشخیص کارفرما ملاک عمل و مورد توافق طرفین است.

تبصره (۲۵) در صورت افزایش مقادیر خدمات موضوع قرارداد، کارفرما می‌تواند میزان تضمین انجام تعهدات قرارداد را نیز متناسباً افزایش دهد که در این صورت پیمانکار موظف به تحویل ضمانتنامه جدید مطابق شرایط ذکر شده در همین ماده می‌باشد.

ماده ۸- تعهدات کارفرما

۸-۱- کارفرما ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تحویل معدن طی یک صورت جلسه به پیمانکار اقدام خواهد نمود.

۸-۲- طراحی معدن به عهده کارفرما بوده و کارفرما این امر را از طریق دفتر فنی یا شرکت مشاوره انجام می‌دهد.

۸-۳- کارفرما در حد امکان محل تعمیرگاه، محل انبار قطعات یدکی، محل سرویس ماشین آلات را با تنظیم صورتجلسه به پیمانکار تحویل می‌دهد.

۸-۴- تعیین محل دپوی ماده معدنی پریار، محل دپوی ماده معدنی کم عیار و محل دپوی باطله برعهده کارفرما می‌باشد.

۸-۵- کلیه عوارض دولتی متعلق به پروانه بهره برداری اعم از سازمان صنعت معدن تجارت، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و از این قبیل بر عهده کارفرما می‌باشد.

۸-۶- کارفرما در ثبت اطلاعات مورد نیاز جهت دریافت سوخت در سامانه کاداستر معادن و سایر موارد با پیمانکار همکاری می‌نماید.

۸-۷- کارفرما به صورت ماهیانه با هماهنگی با پیمانکار جهت تهیه صورت وضعیت موقت ماهیانه، عملیات نقشه برداری مشترک را انجام می‌دهد. در صورت عدم هماهنگی و همکاری پیمانکار برداشتهای کارفرما به تنهایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۹ – تضمین حسن انجام کار

از مبلغ هر پرداخت دوره ای (ماهانه) به پیمانکار معادل ۱۰٪ (ده درصد) به عنوان حسن انجام کار کسر می گردد. کل مبلغ مذکور در پایان قرارداد به شرط انجام کلیه تعهدات پیمانکار و با تایید دستگاه نظارت مسترد می گردد.

ماده ۱۰ – دستگاه نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهدہ دفتر فنی که در این قرارداد (دستگاه نظارت) نامیده می شود واگذار گردیده است و پیمانکار موظف است کارها را بر طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد می دهد اجراء کند. دستگاه نظارت به صورت مکتوب به پیمانکار معرفی می گردد.

ماده ۱۱ – جرایم

۱۱-۱- در صورتیکه پرسنل پیمانکار به دلایل غیبت، ترک کار، اعتصاب و ناشی از قصور و ضعف پیمانکار یا سایر دلایل منتسب به وی، در محل کار حاضر نشده و نسبت به انجام خدمات روزانه موضوع قرارداد (اعم از باطله برداری و استخراج معدن یا خط دانه بندی) اقدام ننمایند به ازای هر روز تعطیلی، (یک) درصد میانگین صورت وضعیت ماهیانه ۳ (سه) ماه قبل به عنوان جریمه از صورت وضعیت ماه جاری کسر می گردد.

۱۱-۲- در موارد خارج از اراده کارفرما که پیمانکار برنامه زمانبندی اجرای کار را رعایت ننماید، کارفرما با صدور اخطار کتبی و درج مهلت یک هفته ای به پیمانکار فرصت خواهد داد تا ظرف مدت مورد توافق که از سوی دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ خواهد شد، تأخیر به وجود آمده را بر اساس برنامه زمانبندی جبران نماید و در صورتیکه پیمانکار قادر به انجام آن نگردد کارفرما رأساً یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند نسبت به انجام کارهای عقب افتاده قراردادی اقدام می نماید و هزینه انجام شده را به اضافه ۲۵ درصد بالاسری از صورت وضعیت ها، سپرده ها، تضامین یا هر گونه مطالبات دیگر پیمانکار کسر خواهد نمود و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود ساقط می نماید.

تبصره (۲۶) پس از پایان مهلت ارائه شده از سوی دستگاه نظارت بصورت مکتوب، به ازای هر تن یا متر مکعب کار عقب مانده از برنامه فصلی، ۱۵٪ (پانزده) درصد از حق الزحمه مربوطه به عنوان جریمه در نظر گرفته خواهد شد.

۱۱-۳- در صورت عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی عملیات معدنی، ۵ درصد از مبلغ صورت وضعیت آن ماه به عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می شود. در این خصوص دستگاه نظارت مختار است تا زمان اصلاح مسائل

فنی و رعایت مسائل ایمنی از ادامه عملیات پیمانکار جلوگیری و کارگاه را تعطیل نماید و پیمانکار حق هرگونه ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. (جدول بررسی و عنداللزوم اضافه شود)

تبصره (۲۷) مجموع جرایم اعمال شده طی بندهای فوق تا سقف مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات می باشد و در صورتیکه مجموع جرایم بیشتر از این سقف گردد، کارفرما حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت. علاوه بر این اگر میزان مطالبات کارفرما از پیمانکار مازاد بر تضامین وی باشد کارفرما میتواند مستقیما و بدون مراجعه به مرجع حل اختلاف، مطالبات خود را از محل سایر مطالبات پیمانکار برداشت نماید.

۴-۱۱ - جبران هرگونه خسارت ناشی از عمل کارکنان پیمانکار در حین اجرای موضوع قرارداد که به کارفرما و اشخاص ثالث وارد شود به عهده پیمانکار خواهد بود و هرگاه پیمانکار به این تعهد خود عمل ننماید کارفرما مخیر است آن معایب را رأسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه پانزده درصد از محل تضامین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای پیمانکار نزد کارفرما دارد برداشت نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط می نماید.

۵-۱۱ - در صورت بروز هرگونه توقف غیر مجاز و یا عدم رعایت موارد فنی و ایمنی از جانب پیمانکار در اجرای مفاد قرارداد و شرح خدمات با تشخیص دستگاه نظارت ۵ درصد از مبلغ صورت وضعیت آن ماه به عنوان جریمه برای پیمانکار در نظر گرفته می شود.

تبصره (۲۸) پیمانکار ملزم به اجرای هر یک از بخش های قرارداد و عملیات معدنی از قبیل آبپاشی، راهسازی، برم ایمنی پله ها و جاده ها، لقی گیری دیواره های معدن، احداث و بهسازی شیب و عرض جاده های دسترسی معدن، شیب دیواره ها، تراز کف پله ها، آتشباری کنترل شده و با مواد ناریه استاندارد، بارگیری، حمل، تخلیه و دامپ سازی، تامین روشنایی، گزارش دهی روزانه و دوره ای، نصب تابلوهای هشدار دهنده و با رعایت کلیه مسائل فنی و ایمنی بدون هیچ گونه نقصی میباشد. حداکثر اختلاف تراز ارتفاعی پله اجرا شده با طرح معدن ۸۰ سانتیمتر است و در صورت عدم رعایت، پیمانکار ملزم به اصلاح تراز میباشد. در مورد عقب زدگی دیواره ها نیز پیمانکار می بایست با آتش باری کنترل شده به نحوی عملیات نماید که کمترین اختلاف را با طرح معدن داشته باشد. در غیر اینصورت به تشخیص دستگاه نظارت با محاسبه اختلاف بوجود آمده و خسارت ایجاد شده نسبت به تعیین جریمه عملیاتی و کسر از صورت وضعیت ماهیانه اقدام خواهد نمود.

تبصره (۲۹) چنانچه پیمانکار در در حین اجرا خساراتی را به معدن (اموال کارفرما یا سایر اشخاص) به واسطه اقدام خود وارد نماید خسارت مربوطه توسط کارشناس خبره تعیین شده توسط کارفرما و دستگاه نظارت برآورد و در صورت

وضعیت همان ماه پیمانکار اعمال می گردد. تشخیص کارفرما ملاک عمل است.

ماده ۱۲ – موارد فسخ و خاتمه قرارداد

الف: خاتمه:

۱۲-۱- در صورت عدم نیاز کارفرما به خدمات پیمانکار، کارفرما می تواند با اعلام مدت زمانی که نباید کمتر از ۱۵ روز باشد و تا سه ماه قبل از پایان مدت قرارداد، نسبت به خاتمه قرارداد به صورت یکطرفه اقدام نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. در صورت اعلام خاتمه پیمان کلیه کارکردها تا تاریخ خاتمه، محاسبه و بر مبنای آنالیز بها و مقادیر پیمان محاسبه و پرداخت خواهد گردید. بدیهی است اعلام خاتمه قرارداد هیچگونه حقی برای پیمانکار در خصوص طرح ادعاهای ناشی از خاتمه قرارداد ایجاد نخواهد نمود.

تبصره: هرگونه توقف کار که منجر به خاتمه پیمان شود از قبیل صدور حکم دادگاه و یا ورود اشخاص ثالث به موضوع و یا بروز شرایط فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله و شامل خاتمه یکطرفه قرارداد در سه ماه پایانی قرارداد نخواهد بود.

۱۲-۲- با انقضای مدت قرارداد و یا اجرای موضوع آن از لحاظ سقف احجام مورد توافق، پیمانکار نسبت به عودت اموال و اقلام تحویلی اقدام نموده و با تایید کارفرما موضوع پیمان خاتمه می پذیرد.

ب) فسخ قرارداد

۱۲-۳- در صورتیکه پیمانکار از هر یک از تعهدات خویش وفق این قرارداد خودداری نماید یا هرگونه تاخیر، تعلل و یا قصور در اجرا آنها داشته باشد و یا آنها را به نحو مطلوب اجرا ننماید، کارفرما مخیر است رأساً به هر ترتیبی که مقتضی بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام و کلیه خسارات وارده به خود را از محل تضامین قرارداد و یا مطالبات پیمانکار استیفاء نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید و کارفرما اختیار فسخ یکطرفه این قرارداد را خواهد داشت.

۱۲-۴- عدم توانایی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد و تعهدات و شرایط مشروح در مفاد قرارداد

۱۲-۵- انتقال و واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد از سوی پیمانکار به غیر بدون اجازه کتبی کارفرما تخلف محسوب و از موارد ایجاد حق فسخ از سوی کارفرما محسوب می گردد.

۱۲-۶- وجود واسطه و دلالتی و ارتشاء

۱۲-۷- تسری و شمول هر گونه ممنوعیت قانونی به پیمانکار

۸-۱۲- عدم رعایت ضوابط و مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت کارفرما

۹-۱۲- بکارگیری اتباع بیگانه افراد مبتلا به مواد مخدر و موارد مشابه از سوی پیمانکار.

۱۰-۱۲- عدم برخورداری پیمانکار از تجهیزات و زیر ساخت های مورد توافق و همچنین مجوزات و امتیازات لازم جهت اجرای موضوع قرارداد.

در صورتیکه پیمانکار در سه ماهه اول برنامه زمان بندی بیش از ۲۵ درصد و در سه ماهه دوم برنامه زمان بندی بیش از ۱۵ درصد تاخیر تعلل و یا قصور در کاهش راندمان عملکرد داشته باشد کارفرما مخیر است رأسا به هر ترتیبی که مقتضی بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام و نسبت به ادامه همکاری با پیمانکار تصمیم گیری و کلیه خسارات وارده به خود را از محل تضامین قرارداد و یا مطالبات پیمانکار استیفاء نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده و کارفرما اختیار فسخ یکطرفه این قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۱۳- فورس ماژور

اگر به علتی خارج از حیطه، اقتدار، کنترل و اراده ی طرفین انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد، مادامی که حالت مذکور ادامه دارد انجام تعهداتی که متأثر از فورس ماژور می باشد، تخلف از مواد این قرارداد محسوب نمی گردد و طرفین می توانند برای آن مدت با توافق یکدیگر به مدت قرارداد افزوده و یا آن را فسخ نمایند و در صورت فسخ به علت فورس ماژور، هیچ یک از طرفین ادعایی نخواهند داشت. اگر در انجام تعهدات طرفین قرارداد حوادث غیر مترقبه از قبیل: سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی غیر عمد و ممنوعیت های دولتی که از حیطه ی اختیارات طرفین خارج باشد، شامل جرمه نخواهد شد. چنانچه مدت فورس ماژور از چهار ماه تجاوز نماید و طرفین به راه حل و توافق مشترکی نرسیدند قرارداد توسط هریک از طرفین می تواند فسخ اعلام و در این صورت بین طرفین تسویه حساب لازم صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۴- مرجع حل اختلاف

رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص هرگونه اختلاف یا ادعایی که ناشی از اجرا و یا تفسیر این قرارداد و یا هر موضوع مربوط به آن ناشی شود، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند در صلاحیت مراجع قضایی شهرستان اصفهان (اعم از دادگستری و شورای حل اختلاف) می باشد طرفین ملزم می باشند که تا زمان حل اختلاف تعهداتی را که به موجب این قرارداد برعهده دارند اجرا نمایند.

ماده ۱۵- سایر شرایط

در رابطه بامواردی که در این قرارداد نیامده است مفاد شرایط عمومی پیمان منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ملاک خواهد بود.

ماده ۱۶ – کسور قانونی

در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ، پیمانکار متعهد به بیمه نمودن کارکنان خویش نزد سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مقرر وفق مقررات به آن سازمان می باشد. بر این اساس از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت (یا صورتحساب) ۵ درصد به عنوان سپرده بیمه کسر و نزد کارفرما نگهداری می گردد. آزادسازی سپرده مذکور و پرداخت مبلغ آخرین صورت وضعیت (صورت وضعیت قطعی) پیمانکار یا آخرین قسط مبلغ قرارداد (که نباید از ۱۰ درصد کل مبلغ قرارداد کمتر باشد) منوط به اخذ و ارائه مفاسد حساب اخیرالذکر از سازمان تأمین اجتماعی توسط پیمانکاری باشد.

ماده ۱۷ – نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۷ ماده و ۲۹ تبصره و در سه نسخه تنظیم شده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

شرکت پیمانکار

شرکت تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه

امضاء مجاز

امضاء مجاز

امضاء مجاز

امضاء مجاز